

HighTech Tecnologia

Cliente Anderson Barros

Data 12/11/2026

Data de Emissão 12/11/2026 13:35

ID	Atividade	Qtd. unit.	Custo unit.	Desconto	Total venda
1	**CWA-01 | Área de Apoio e Proteção do Entorno**	**1,00**	**R$ 4.361,40**	**-**	**R$ 5.349,78**
1.1	CWP-01 | Diversos-Mobilização e Desmobilização: Preparação do Canteiro	1,00	R$ 2.574,00	-	R$ 3.207,60
1.1.1	IWP-001-V-MD | Mobilização de Equipe e Ferramentas	1,00	R$ 330,00	0%	R$ 402,60
1.1.2	IWP-002-V-MD | Montagem de Andaimes (102m² de fachada)	102,00	R$ 22,00	0%	R$ 2.805,00
1.2	CWP-02 | Infra-Proteção: Proteção de Áreas Adjacentes	1,00	R$ 1.787,40	-	R$ 2.142,18
1.2.1	IWP-003-B-PT | Proteção de Pisos, Esquadrias e Vegetação	102,00	R$ 16,20	0%	R$ 1.982,88
1.2.2	IWP-004-B-PT | Sinalização e Isolamento da Área de Trabalho	1,00	R$ 135,00	0%	R$ 159,30
2	**CWA-02 | Área da Parede Principal - Setor Oeste (51m²)**	**1,00**	**R$ 5.977,30**	**-**	**R$ 7.446,69**
2.1	CWP-03 | Arquitetura-Alvenaria: Preparação da Superfície do Setor Oeste	1,00	R$ 1.739,20	-	R$ 2.149,06
2.1.1	IWP-005-A-AA | Raspagem e Remoção de Tinta Antiga (Setor Oeste)	51,00	R$ 13,00	0%	R$ 828,75
2.1.2	IWP-006-A-AA | Limpeza e Lavagem da Superfície (Setor Oeste)	51,00	R$ 7,50	0%	R$ 459,00
2.1.3	IWP-007-A-AA | Tratamento de Fissuras e Imperfeições (Setor Oeste - 10m)	10,00	R$ 25,00	0%	R$ 320,00
2.1.4	IWP-008-A-AA | Aplicação de Fundo Preparador (Selador) (Setor Oeste)	51,00	R$ 8,70	0%	R$ 541,31
2.2	CWP-04 | Arquitetura-Alvenaria: Aplicação de Tinta Emborrachada Setor Oeste	1,00	R$ 4.238,10	-	R$ 5.297,63
2.2.1	IWP-009-A-AA | Aplicação da 1ª Demão de Tinta Emborrachada (Setor Oeste)	51,00	R$ 27,70	0%	R$ 1.765,88
2.2.2	IWP-010-A-AA | Aplicação da 2ª Demão de Tinta Emborrachada (Setor Oeste)	51,00	R$ 27,70	0%	R$ 1.765,88
2.2.3	IWP-011-A-AA | Aplicação da 3ª Demão de Tinta Emborrachada (Setor Oeste)	51,00	R$ 27,70	0%	R$ 1.765,88
3	**CWA-03 | Área da Parede Principal - Setor Leste (51m²)**	**1,00**	**R$ 5.977,30**	**-**	**R$ 7.446,69**
3.1	CWP-05 | Arquitetura-Alvenaria: Preparação da Superfície do Setor Leste	1,00	R$ 1.739,20	-	R$ 2.149,06

ID	Atividade	Qtd. unit.	Custo unit.	Desconto	Total venda
3.1.1	IWP-012-A-AA | Raspagem e Remoção de Tinta Antiga (Setor Leste)	51,00	R$ 13,00	0%	R$ 828,75
3.1.2	IWP-013-A-AA | Limpeza e Lavagem da Superfície (Setor Leste)	51,00	R$ 7,50	0%	R$ 459,00
3.1.3	IWP-014-A-AA | Tratamento de Fissuras e Imperfeições (Setor Leste - 10m)	10,00	R$ 25,00	0%	R$ 320,00
3.1.4	IWP-015-A-AA | Aplicação de Fundo Preparador (Selador) (Setor Leste)	51,00	R$ 8,70	0%	R$ 541,31
3.2	CWP-06 | Arquitetura-Alvenaria: Aplicação de Tinta Emborrachada Setor Leste	1,00	R$ 4.238,10	-	R$ 5.297,63
3.2.1	IWP-016-A-AA | Aplicação da 1ª Demão de Tinta Emborrachada (Setor Leste)	51,00	R$ 27,70	0%	R$ 1.765,88
3.2.2	IWP-017-A-AA | Aplicação da 2ª Demão de Tinta Emborrachada (Setor Leste)	51,00	R$ 27,70	0%	R$ 1.765,88
3.2.3	IWP-018-A-AA | Aplicação da 3ª Demão de Tinta Emborrachada (Setor Leste)	51,00	R$ 27,70	0%	R$ 1.765,88
4	**CWA-04 | Área de Desmobilização e Limpeza Final**	**1,00**	**R$ 2.494,00**	**-**	**R$ 3.100,00**
4.1	CWP-07 | Diversos-Mobilização e Desmobilização: Finalização do Projeto	1,00	R$ 2.494,00	-	R$ 3.100,00
4.1.1	IWP-019-V-MD | Desmontagem de Andaimes e Equipamentos	102,00	R$ 22,00	0%	R$ 2.805,00
4.1.2	IWP-020-V-MD | Limpeza Final da Área e Descarte de Resíduos	1,00	R$ 250,00	0%	R$ 295,00
Total Geral (com BDI e desconto)					**R$ 23.343,16**